



DETALHE 1  
ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS  
ESC. 1:25

NOTAS		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		Resp.Técnico/Título: Eng Civil – Leonardo Machado Marques de Souza		N° CREA/CAU: 135749/D		FUNDACÃO RENOVA		OM	
1 – COTAS EM CENTÍMETRO, (EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA), DIÂMETROS EM MILÍMETRO (EXCETO QUANDO INDICADO), ELEVÇÕES EM METRO, DECLIVIDADES EM METRO/METRO; 2 – COTA DE INUNDAÇÃO PARA TR25 ANOS: 199,309m		– LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS: N022500–F–100006 E N022500–F–100009						PROJETO		SE 32743	
LEGENDA: – MB – CONJUNTO MOTOBOMBA ANFÍBIA 1 – ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA A2 (CIMENTO/AREIA 1:2), CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA A3 (CIMENTO/AREIA 1:3), ESPESURA FINAL 2,5cm; PINTURA 100% ACRÍLICA BRANCA; 2 – PINTURA 100% ACRÍLICA SOBRE LAJE DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL; 3 – ARGAMASSA A3, APARENTE; P1 – PORTA (85x150cm) EM CHAPA DE AÇO DOBRADA TIPO VENEZIANA P2 – PORTA (150x180cm) EM CHAPA DE AÇO DOBRADA TIPO VENEZIANA								FUNDACÃO RENOVA		SE 32743	
								SÓCIOAMBIENTAL 02–PG 32–MELHORIA SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA BELO ORIENTE			
								PROJETO BÁSICO – ADEQUAÇÃO CAP. PRINCIPAL CACH. ESCURA – SE32743			
								DESENHO – ARQUITETURA E URBANISMO			
								CAPTAÇÃO SUPERFICIAL NO RIO DOCE – ABRIGO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS – PLANTA E CORTES			
								ESCALA		REVISÃO	
								1: 25		02	
								705-AA-B5-01-SAA-SAA01-DS-005		N022500–A–100005	
								N° CONTRATADA		N° FUNDAÇÃO RENOVA	
								705-AA-B5-01-SAA-SAA01-DS-005		N022500–A–100005	
								CLASSIFICAÇÃO: Pública		[FORMATO A1]	