



Prefeitura Municipal de Barra Longa

CNPJ: 18.316.182/0001-70

Rua Matias Barbosa, 40 – Centro CEP: 35.447-000

Fone: 31 3877-5289- e-mail: gabinete@barralonga.mg.gov.br

ANEXO I

Motoniveladora com potência de no máximo 128Kw, 6 cilindros, Torque Líquido de Pico 915 Nm, largura da Lâmina 3,7m, 6 cilindros, Escalficador transeiro Largura de Corte 2,18 m (86 pol.) (7 pés 2 pol.)
Número de Hastes/Dentes Padrão sem (capacidade máxima) cabine ROPS/Fops, ar condicionado.

Pá carregadeira, Potência de pico líquida 110 kW (146 HP) a 2.000 rpm, 6 cilindros, Capacidades da Caçamba mínimo de 1,7-5 m³ (2,2-6,5 yd³), peso operacional de no mínimo 11795, cabine Rops/Fops, com ar condicionado, pneu 20.5 R25, radial (L-3).

Rolo pé carneiro, peso operacional mínimo de 8100kg, tanque de combustível mínimo de 225lts, frequência de vibração de 2.700 vpm (45 Hz), Turbo Diesel, refrigerado a água.

Retroescavadeira tração 4x4 , Peso Operacional mínimo de 7488 kg, Potência Bruta mínimo de 96 hp (72 kW).
Cabine fechada ROPS/FOPS, ar condicionado, Transmissão com 4 velocidades à frente e 4 à ré.

Caminhão traçado com caçamba 6x4 , cabine em aço, diesel, motor 6 cilindros, potência mínima de 260cv, torque mínimo de 950Nm, equipado com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo código de trânsito brasileiro.

Caminhão 4x2 com Bâscula 5m³ e equipado com munk (03 lanças hidráulicas 02 lanças manuais PDH, (aço estrutural de alta resistência mecânica), trava de segurança p/ o gancho, numeração em todos os cilindros para melhor identificação, patolamento dianteiro extensivo , chapa DOMEX. Com kit de montagem, bomba hidráulica, tomada de força, sobre chassi em toda a extensão do chassi do caminhão NR 12, tomada e sobre-chassi e joystick).

Caminhão traçado equipado com tanque pipa capacidade 20mil lts(Equipamento com Caixa bomba de alta performace; Arvore dianteira com saídas laterais, registro 2”; Aspensor traseiro “Pavão; barra irrigadora “Chuveiro”; Carretel com mangueira 20 mt 1” e bico; Itens exigidos pelo Detran inclusos), potência mínima de 260cv.



Prefeitura Municipal de Barra Longa

CNPJ: 18.316.182/0001-70

Rua Matias Barbosa, 40 – Centro CEP: 35.447-000

Fone: 31 3877-5289- e-mail: gabinete@barralonga.mg.gov.br

Caminhonete cabine dupla 4x4 diesel, transmissão manual, ar condicionado, airbag duplo, cinto de segurança com ajuste, freios ABS, roda aro 16, vidros e trava elétrica, equipado com protetor de cárter e protetor de caçamba, santo Antônio com proteção do vidro vigia, tapete de borracha, bancos em material em couro ecológico.