



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35420-003 – Estado de Minas Gerais

Ofício nº 128/2024/GAB/GOV

Mariana, 05 de setembro de 2024.

Nota Técnica relativa ao fornecimento de equipamentos para manutenções de vias, item pertinente aos itens de cláusula do PG-10 - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa.

Nota Técnica: Fornecimento de equipamentos - Mariana

Em 21 de março de 2024 foi enviado à Fundação Renova proposta de fornecimento de equipamentos, através do ofício 41/2024, tendo em vista que a Prefeitura de Mariana receberá em breve a responsabilidade de gerir a manutenção das vias, que até então estão confiadas à Fundação Renova, e ainda neste sentido o município possui número reduzido de equipamentos. Essa proposta auxiliará o município na continuidade das manutenções dos corpos estradais, salvaguardando a trafegabilidade e segurança das vias.

A Fundação Renova, por sua vez, respondeu esta solicitação pelo ofício FR.2024.0850, em 03 de abril de 2024, retificando a lista de equipamentos (relação de equipamentos abaixo), afuste o qual após análise o município está de acordo, sendo então conferida à Fundação Renova quitação de tal obrigação conforme cláusula TTAC 84 "o" (reconstrução e recuperação de todas as pontes, acessos e malhas viárias Impactadas), referente as manutenções de vias não pavimentadas neste município, utilizadas pela Fundação Renova, tão logo fornecidos os equipamentos, excetuando o trecho da via municipal pavimentada, abrangendo o trecho da MG-262 até Paracatu de Baixo, trecho local o qual a Fundação Renova ainda realizará a recuperação do pavimento e, no final, após o município atestar os serviços, dará a quitação integral da alínea "o" da cláusula 84 do TTAC em relação ao município de Mariana.

Ainda neste sentido a Fundação Renova poderá utilizar as vias não pavimentadas após entregas dos equipamentos e as vias pavimentadas após manutenção final do trecho da via municipal (acima descrito), não acarretando incumbência de manutenções dos trechos, tendo em vista a conclusão de grande parte dos escopos de obras no município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35420-003 – Estado de Minas Gerais

Relação de equipamentos

MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS		
Equipe de manutenção de vias - FR		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	Motoniveladora	1
2	Pá Carregadeira	1
3	Rolo Pé de Carneiro	1
4	Retro Escavadeira	1
5	Caminhão Bâscula 6x4	1
6	Caminhão Bâscula 4x2 c/ munck	1
7	Caminhão Pipa 20.000 lts	1
8	Caminhonete 4x4 - Cabine Dupla	1
9	Material Agregado - Bica corrida	8000 ton
10	Tenda 3,00 x 3,00 m	2

A especificação técnica de cada equipamento segue no Anexo I, desta Nota Técnica.

O tema foi apresentado na 75ª RO CT-Infra, no dia 8 de maio de 2024 pelo Secretário Municipal de Governo, Danilo Brito das Dores. Sendo obtido o entendimento dos participantes sobre o escopo deste objeto. Neste sentido a Coordenadora da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-INFRA), Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros acompanhou toda a discussão e realizou a mediação.


Celso Cota Neto
Prefeito de Mariana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35420-003 – Estado de Minas Gerais

Mariana, 05 de setembro de 2024.

Anexo:

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Retroescavadeira tração 4x4 horímetro 0, motor diesel turbinado de 85 a 100hp torque máximo 383n m. Ano de fabricação a partir 2023/2024 cabine fechada ROPS/FOPS ar condicionado profundidade da escavação até 4,7m a 4,6m de profundidade. Transmissão com 4 velocidades à frente e 4 à ré, capacidade da concha dianteira 0,8m ³ a 1,2 m ³ . Pneus dianteiros 12.5/80-18 Pneus traseiros 19,5/24			
02	Motoniveladora cabine fechada, potência máxima de 128kw, motor 6 cilindros, torque máximo 996 Nm, raio do arco 413 mm, avanço da lâmina 610mm e peso bruto total 17,000 kg, cabine Rops e Fops.			
03	Rolo compactador cabine fechada, potência bruta 83kw, peso a partir de 12,000kg, sistema de vibração 249kN, largura 2m ou mais, comprimento 7,5 ou mais, altura 3m, diâmetro do tambor 1,5m ou mais e capacidade do tanque 248l, cabine Rops e Fops.			

X



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35420-003 – Estado de Minas Gerais

04	Pá carregadeira cabine fechada, potência máxima 140kw, torque 896Nm, capacidade da caçamba 2,5-5 m ³ , peso 15 toneladas ou mais, cabine Rops e Fops, capacidade do tanque de combustível 190l ou mais, pneu aro a partir de 24 polegadas.			
05	Caminhão traçado com implemento balança com inclinamento, caminhão 6x4, novo zero km, cabine em aço, diesel, motor 6 cilindros, potência mínima de 260cv, torque mínimo de 950Nm, suspensão conforme linha de produção, equipado com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo código de trânsito brasileiro, rodas aro 22,5.			
06	Caminhão carroceria com implemento Munck capacidade 10 toneladas, 4 sapatas hidráulicas e proteção de inclinação, 6x2, trucado, novo zero km, cabine em aço, diesel, motor 6 cilindros, potência mínima de 255cv, torque mínimo 940Nm, suspensão conforme linha de produção, equipado com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo código de trânsito brasileiro, roda aro 22,5.			
07	Caminhão traçado com tanque pipa, caminhão 6x4 traçado, novo zero km, cabine em aço, diesel, motor 6 cilindros, potência mínima de 260cv, torque mínimo de 950Nm, suspensão conforme linha de produção, equipado com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo código de trânsito brasileiro, rodas aro 22,5. Implementado com todos os itens e acessórios de uso pipa, incluindo o canhão superior.			


ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35420-003 – Estado de Minas Gerais

08	Caminhonete cabine dupla 4x4 diesel, motor 4 cilindros em linha acima 2.2cc, a partir de 190cv transmissão manual, ar condicionado, <i>airbag</i> duplo, cinto de segurança com ajuste, freios ABS, roda aro 16, vidros e trava elétrica, kit multimídia, equipado com protetor de cárter e protetor de caçamba, Santo Antônio com proteção do vidro vigia, tapete de borracha, bancos em material em couro ecológico e todos os itens da linha de produção.			
----	--	--	--	--


Celso Cota Neto
Prefeito de Mariana