

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 5 ORDENHAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Amoxicilina tri-hidratada17,22 g
Veículo.....q.s.p.....100 mL
*equivalente a 15g de amoxicilina base

Informações técnicas:

AGEMOXI é uma formulação de antibiótico de largo espectro (penicilina semissintética), com ação prolongada, de baixa toxicidade, com atividade bactericida intensa e excelente difusão, proporcionando altas concentrações em todos os tecidos. Uma única aplicação acarreta níveis sanguíneos efetivos por 48 horas, uma vez que a amoxicilina é liberada lentamente na circulação sanguínea.

Após administração por via intramuscular ou subcutânea, são obtidas com rapidez altas taxas séricas, resultando em resposta terapêutica rápida. Nas infecções respiratórias, a amoxicilina ultrapassa as membranas pulmonares inflamadas, atuando mesmo na presença de muco e impedindo que a infecção reapareça. A eliminação ocorre sob a forma ativa, por meio da urina e da bile.

Indicações:

AGEMOXI é indicado no controle e tratamento das infecções causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas sensíveis à amoxicilina, excetuando-se as cepas produtoras de β -lactamases, sobretudo quando a terapia requer a atividade prolongada do antibiótico.

AGEMOXI é também recomendado no controle de infecções secundárias e como antibiótico preventivo em intervenções cirúrgicas, no pré ou pós-operatório, a critério do Médico Veterinário.

AGEMOXI é particularmente indicado nos seguintes casos:

Bovinos, ovinos e caprinos:

- Actinobacilose (*Actinobacillus lignieresii*), Actinomicose (*Actinomyces bovis*), Artrite infecciosa (*E. coli*, *Salmonella* sp., *Corynebacterium* spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* sp., *Haemophilus* spp.), Carbúnculo hemático (*Bacillus anthracis*), Carbúnculo sintomático (*Clostridium* sp.), Pleuropneumonias e Pneumointerites (*Corynebacterium* spp., *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Bordetella* sp., *Klebsiella* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Streptococcus* spp.) e Pneumonia enzoótica dos bezerros (*Haemophilus* spp.).
- Mastites das vacas e cabras (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp., *Pasteurella* spp., *Clostridium* sp., *Klebsiella* spp. e *E. coli*).
- Metrites, Endometrites, Cistites e outras infecções urogenitais (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp., *Proteus* spp., *Klebsiella* sp. e *E. coli*).
- Enterotoxemias (*Clostridium* spp.) e Diarréia (*E. coli*, *Proteus* spp., *Campylobacter* spp., *Clostridium* spp., *Streptococcus* spp. e *Salmonella* sp.).
- Infecção do casco/podridão dos cascos (*Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides nodosus*), Onfalite e Onfaloflebite (*Streptococcus* sp. e *Staphylococcus* sp.), Pasteurelose (*Pasteurella* spp.) e Ceratoconjuntivite (*Moraxella bovis*).

Suínos:

- Infecções respiratórias (*Corynebacterium* spp., *Bordetella bronchiseptica*), Pneumonia enzoótica (*Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp.).
- Piodermites (*Corynebacterium* spp., *Proteus* spp., *Actinobacillus* spp., *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp.), Metrites (*E. coli*, *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp.), Onfalite e Onfaloflebite (*Streptococcus* sp., *Staphylococcus* sp.) e Septicemia hemorrágica (*Actinobacillus* spp., *Pasteurella* spp.).
- Artrites (*E. coli*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Haemophilus* spp. e *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*).
- Enterotoxemias (*Clostridium* spp.), Diarréias (*E. coli*, *Salmonella* spp.).

Cães e gatos:

Infecções dérmicas e dos tecidos moles (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Proteus* spp., *Actinobacillus* spp. e *Corynebacterium* spp.), Otites (*Pasteurella* spp., *Streptococcus* spp. e *Staphylococcus* spp.), Gastrite hemorrágica (*E. coli*, *Salmonella* spp.), Metrites (*Streptococcus* sp., *Staphylococcus* sp., *E. coli*), Nefrites e Infecções urinárias (*E. coli*), Onfaloflebite (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* sp.), Otite (*Streptococcus* spp.) e Pneumonia (*Pasteurella* spp., *Actinobacillus*, *Haemophilus* spp.).



**Posologia e modo de usar:**

Via intramuscular ou subcutânea.

- Agitar energeticamente o frasco antes do uso.
- Após a injeção, massagear o local para facilitar a dispersão do produto.
- Em cães e gatos, utilizar agulhas de calibre 8.

Doses:

15 mg de amoxicilina por kg de peso corporal, ou seja, 1 mL de **AGEMOXI** para cada 10 kg de peso. A dose pode ser repetida, se necessário e a critério do Médico Veterinário, após 48 horas.

Contraindicações:

- Não usar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade às penicilinas. Em caso de reações alérgicas, medicar com epinefrina e/ou corticosteróides.
- Não administrar em coelhos, cobaias e hamsters.

Efeitos secundários:

A aplicação do produto pode provocar uma reação tissular local, transitória.

Precauções:

Se o volume a ser injetado for superior a 20 mL, recomenda-se dividir a dose em 2 pontos de injeção.

Não se recomenda a administração de **AGEMOXI** por via intravenosa ou intra-sinovial.

À semelhança de outros fármacos à base de penicilina, **AGEMOXI** é sensível à hidrólise quando em contato com a água.

Após abrir o frasco, usar todo o conteúdo o mais rápido possível.

Período de carência:

- A carne dos animais tratados só deve ser destinada ao consumo humano 14 (catorze) dias após a última administração do produto.
- Leite: Desprezar as 5 (cinco) primeiras ordenhas após o tratamento.

Conservação:

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Agite fortemente antes de usar até homogeneizar todo o sedimento.

Apresentação:

Frascos-ampola contendo 50 mL e 100 mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.385 em 15/05/1998.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO



Proprietário e Fabricante:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000
DDG 0800 701 1799
CNPJ 60.665.981/0001-18
® Marca Registrada
Indústria Brasileira



4023/64 - 90 x 150 mm - Laetus 386

RELATÓRIO DE PRODUTOS COM LICENÇA VIGENTE

4/129

Nome	Registro do Produto	DT Concessão Registro	Registro Anterior	DT Concessão do Registro Anterior	Nome Empresarial
AFTOVACIN OLEOSA	2024/1984	-	-	-	INTERVET DO BRASIL VETERINÁRIA LTDA
AGEBENDAZOL 15%	SP0002925-59	28/06/2023	6.841/1999	09/01/2001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
AGECOX NEO	SP0002925-23	08/06/2020	-	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
AGEMOXI	SP0002925-33	20/08/2021	6.385/1998	17/05/2000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
AGEMOXI CL	SP0002925-9	22/08/2018	9.012/2004	28/12/2004	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
AGITA 1 GB	SP0000574-34	07/11/2023	9.581/2010	14/10/2010	ELANCO SAUDE ANIMAL
AGITHOR VET	-	-	1752/1993	-	KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA
AGMULINA 80	-	-	6.834/1999	-	AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
AGNICAMICIN	SP0003689-25	10/05/2023	8.324/2002	30/08/2002	AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
AGRISEPT MC TABS	SP0000361-11	22/07/2019	5.944/97	17/04/1997	MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA.
AGROCEFT	PR0000230-4	04/07/2022	-	-	LABORATORIO PRADO SA
AGROLEM	-	-	4.543/1994	-	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA
AGROMASTITE	-	-	4552/1994	-	SYNTEC DO BRASIL LTDA
AGROPLUS	SP0013374-8	11/08/2022	7236/2000	29/02/2000	VIRBAC DO BRASIL IND E COM LTDA
AGROSIL	SP0001510-9	07/08/2023	8.898	30/06/2004	VANSIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
AGROSIL 5 MEGA	SP0001510-7	05/06/2023	8889	28/06/2004	VANSIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
AGROSIL PPU	-	-	5988	-	VANSIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
AGROTHAL	SP0006440-9	11/04/2023	4730/1994	11/07/1994	FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.
AGROVET 5.000.000	SP0000574-33	03/10/2023	190/1975	28/03/1975	ELANCO SAUDE ANIMAL
AGROVET PLUS	-	-	5663/96	-	ELANCO SAUDE ANIMAL
AIE IGG VET FAST	10314/2020	-	-	-	QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA
AIEBIO	10176/2015	-	-	-	BIOSTREAM DO BRASIL LTDA
AIVLOSIN FG 50	SP0001813-2	09/12/2016	6.025/97	08/07/1997	ECO ANIMAL HEALTH DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.
AIVLOSIN SOLÚVEL PARA SUÍNOS	SP0001813-1	27/10/2016	-	-	ECO ANIMAL HEALTH DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.
ALAMYCIN LA 300	-	-	4834/1994	-	NORBROOK DO BRASIL PRODUTOS VETERINARIOS E FARMACEUTICOS LTDA
ALANTOL	-	-	6871/1999	-	VETNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
ALATOX	-	-	2744	-	ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
ALBEMAX 100	-	-	4776	-	VANSIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ALBEMAX 250	-	-	4775	-	VANSIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ALBENDAFORT	-	-	7.189/2000	-	JA SAUDE ANIMAL S.A.
ALBENDATHOR 10	SP0006440-2	17/08/2021	2.399/1986	21/01/1986	FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.
ALBENDATHOR INJETÁVEL	SP0006440-15	23/08/2023	5695/1996	23/10/1996	FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.
ALBENDAZOL 10% LEMA	-	-	6.193/97	-	NOXON DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
ALBENDAZOLE 1,9%	-	-	4118/1992	-	LABOVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

CONSULTE OS REGISTROS ONLINE EM:

<https://mapa-indicadores.agricultura.gov.br/publico/single/?appid=a3e9ce67-d63b-43ff-a295-20123996ead7&heet=4c2ec12f-be27-47f2-8136-e2fd18cbb54aang=pt-BRpt=ctxmenulect=clearall>