



de opioides (naloxona), administrado em associação com a iomibina, para a inibição completa dos sintomas. Além disso, devem ser empregadas medidas de cuidados intensivos, tais como intubação e ventilação assistida. Nos casos de convulsões, considerar a administração de benzodiazepínicos (diazepam). Podem também ser necessárias medidas para evitar a queda de temperatura e a depleção de líquidos.

Devem-se adotar as medidas de precaução rotineiras para evitar administrações acidentais pelo homem. O produto não é recomendado para pacientes humanos. Manter fora do alcance de crianças. Em caso de administração acidental, procurar auxílio médico imediatamente.

Apresentação:

Frascos-ampola de vidro âmbar contendo 20 mL do produto, acondicionados em cartucho.

Cuidados de armazenamento:

Conservar em local seco, a temperatura ambiente (15 a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após a abertura, o conteúdo do frasco deve ser utilizado em até 21 dias, respeitando-se as boas práticas de higiene no uso de medicamentos injetáveis.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº SP 000292-5.000002 em 08/04/2015.

Responsável Técnico:
Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000
DDG 0800 701 1799
CNPJ 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira



4014833 - 180X150mm - Laetus 314

Cronidor 2%

Cloridrato de Tramadol

USO VETERINÁRIO

ANALGÉSICO OPIOIDE PARA CÃES E GATOS

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de tramadol 2 g
Veículo q.s.p 100 mL

Informações técnicas:

O tramadol é um analgésico de ação central com mecanismo de ação misto. Atua como agonista de receptores opioides μ (μ) além de modificar a transmissão de impulsos da dor inibindo a recaptação de norepinefrina e serotonina. O tramadol é biotransformado no fígado em O-desmetiltramadol (M1), metabólito ativo com potência 200 vezes maior por receptores opioides do que a droga-mãe, contribuindo para o efeito analgésico. O tramadol e seus metabólitos são excretados primariamente pela via renal e o remanescente pelas fezes. O tramadol atravessa as barreiras placentária e hematoencefálica. Pequenas quantidades de tramadol e do metabólito podem ser encontradas no leite materno. A analgesia do tramadol é comparável à proporcionada pela morfina em doses equipotentes, observando-se efeito analgésico dose-dependente. Ao contrário de outros opioides, em doses terapêuticas, o tramadol não produz alterações clínicas significativas como liberação de histamina, depressão respiratória, bradicardia, hipotensão e vômitos.

Indicações:

Cronidor 2% é um analgésico opioide indicado para o alívio da dor de grau moderado em cães e gatos adultos (acima de 1 ano de idade). O uso é recomendado especialmente nos períodos pré e pós-operatório, possibilitando a redução da dose dos agentes anestésicos empregados e melhorando a qualidade de recuperação do paciente nos pós-operatórios imediato e tardio.

Posologia e modo de usar:

Cães

Recomenda-se a dose de 2 mg/kg de peso vivo (1 mL do produto para cada 10 kg), conforme a tabela abaixo, a cada 6 horas, por via intramuscular, durante 4 dias ou a critério do médico veterinário.

Gatos

Recomenda-se a dose de 2 mg/kg de peso vivo (1 mL do produto para cada 10 kg), conforme a tabela abaixo, a cada 8 horas, por via intramuscular, durante 4 dias ou a critério do médico veterinário.

É importante estabelecer um horário fixo para a administração periódica do produto. A dose do medicamento e o tempo de tratamento podem ser ajustados de acordo com a intensidade de dor do animal avaliado pelo médico veterinário. Nos estudos realizados com o produto, doses de até 4 mg/kg a cada 6 horas por 4 dias para os cães e a cada 8 horas por 4 dias para os gatos foram bem toleradas.

Peso do Animal	Cronidor 2% (2 mg/kg por via IM)*
2,5 kg	0,25 mL
5,0 kg	0,5 mL
10 kg	1,0 mL
15 kg	1,5 mL
20 kg	2,0 mL
25 kg	2,5 mL
30 kg	3,0 mL
35 kg	3,5 mL
40 kg	4,0 mL

*Cães: a cada 6 horas; Gatos: a cada 8 horas.

Contraindicações:

O produto é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao tramadol e a qualquer componente da fórmula.

Interações medicamentosas:

O produto deve ser utilizado com cautela em animais tratados com inibidores da enzima monoamino-oxidase (selegilina, amitraz), antidepressivos tricíclicos (amitriptilina, clomipramina, nortriptilina), inibidores da recaptação da serotonina (fluoxetina, paroxetina, citalopram), agentes alfa-2 agonistas (detomidina, medetomidina, dexmedetomidina, xilazina), neurolépticos ou com drogas que reduzam o limiar para convulsões. Nestes casos, recomenda-se acompanhamento indispensável do médico veterinário. Os depressores do sistema nervoso central têm seus efeitos potencializados pelo cloridrato de tramadol. A ondansetrona, um antagonista seletivo da serotonina, pode reduzir a eficácia analgésica do tramadol.

Efeitos adversos:

Embora os estudos de inocuidade e eficácia do produto não tenham demonstrado, podem ser observados em animais com maior sensibilidade individual ao tramadol sintomas como náuseas, vômitos, redução da secreção salivar, sonolência, excitação e tontura. Embora de incidência rara, também há relatos de constipação.

O risco de dependência física com o uso prolongado do produto em animais é baixo. Nos pacientes submetidos ao tratamento da dor no período pós-operatório, esse risco é mínimo, pois o período de exposição do paciente ao fármaco é curto.

Nos filhotes, especialmente recém-nascidos, o uso do tramadol deve ser judicioso, pela possibilidade de depressão respiratória relacionada à idade. Convulsões são descritas como efeito adverso possível em seres humanos recebendo doses terapêuticas ou sobredose do tramadol. Estudos toxicológicos em cães demonstraram que as convulsões podem ocorrer com doses superiores a 10 mg/kg. Assim, o tramadol deve ser administrado com cautela em cães ou gatos que tenham alterações prévias do sistema nervoso central ou redução do limiar convulsivo.

Precauções:

O produto deve ser utilizado com cautela em pacientes com insuficiência respiratória, com histórico de convulsões e com pressão intracraniana aumentada. Em caso de doença renal ou hepática, a duração da ação do tramadol poderá ser prolongada.

O produto não é indicado para fêmeas prenhes devido à escassez de estudos de segurança com o tramadol nesta fase de vida das cadelas e gatas. A utilização durante a prenhez deve ser feita somente a critério e sob a supervisão do médico veterinário.

Os estudos de segurança do produto foram conduzidos com cães e gatos adultos (acima de 1 ano de idade). A utilização do produto em cães e gatos com idade inferior deve ser feito somente a critério e sob a supervisão do médico veterinário.

Deve-se considerar que pequenas quantidades do fármaco e de seus metabólitos são encontradas no leite materno. Como não há estudos de segurança para filhotes de cães e gatos em amamentação, caberá ao médico veterinário determinar o risco-benefício da utilização do produto durante a lactação.

Superdosagem:

Cães adultos tratados com a dose de 4 mg/kg por via intramuscular a cada 6 horas por 4 dias e gatos adultos tratados com a mesma dose a cada 8 horas por 4 dias não apresentaram efeitos adversos, como demonstrado nos estudos de inocuidade do produto.

Deve-se considerar, no entanto, que em doses elevadas, o tramadol apresenta efeito anticolinérgico, podendo causar diminuição da secreção salivar, midríase, nível reduzido de consciência ou excitação, depressão respiratória, convulsões, além de possíveis alterações cardiovasculares. Estes efeitos podem ser suprimidos pela administração de um antagonista

RELATÓRIO DE PRODUTOS COM LICENÇA VIGENTE

32/129

Nome	Registro do Produto	DT Concessão Registro	Registro Anterior	DT Concessão do Registro Anterior	Nome Empresarial
COURO LIMPO POUR ON	SP0000860-4	24/05/2023	9.693/2012	25/06/2012	NOXON DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
COURO LIMPO PRATA V 18	-	-	9.985/2014	-	NOXON DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
COVEXIN 9 BR	9293/2007	-	-	-	INTERVET DO BRASIL VETERINÁRIA LTDA
COXIDIN 200 MICROGRANULADO	-	-	RS 15200 05019	-	HUVEPHARMA DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
COXIFARM	SP0001410-38	17/07/2020	SP-08797 30063	18/02/2016	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA
COXIFARM M20	SP0001410-35	17/07/2020	000141-0.000035	27/11/2015	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA
COXIFARM M40	SP0001410-34	17/07/2020	000141-0.000034	27/11/2015	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA
COXIFARM MN	SP0001410-63	24/11/2021	-	-	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA
COXIFARM NC	SP0001410-33	17/07/2020	000141-0.000033	26/11/2015	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA
COXIFARM PLUS	SP0001410-37	17/07/2020	SP0001410000037	08/04/2016	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA
COXIFARM S	SP0001410-32	17/07/2020	SP-08797 30066	10/08/2017	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA
COXISTAC 12 GRANULAR	SP0003476-8	25/05/2020	SP-09492 30009	03/08/2005	PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA.
COXISTAC 12% GRANULAR	-	-	2.609/1986	-	PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA.
COXISTAC 24 GRANULAR	SP0003476-10	25/05/2020	SP-09492 30022	28/10/2010	PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA.
CPV Ag ECO VET	10307/2020	-	-	-	ECO DIAGNÓSTICA LTDA
CPV/CCV AG ECO VET	10309/2020	-	-	-	ECO DIAGNÓSTICA LTDA
CREDELI	SP0000574-3	19/04/2018	-	-	ELANCO SAUDE ANIMAL
CREDELI GATOS	SP0000574-20	20/10/2022	-	-	ELANCO SAUDE ANIMAL
CREDELI PLUS	SP0000574-24	28/04/2023	-	-	ELANCO SAUDE ANIMAL
CREMA 6A	SP0000345-9	15/05/2023	7225/2000	22/02/2000	LABYES DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.
CREME BALSÂMICO ANALGÉSICO PRADO	-	-	4.755/1994	-	LABORATORIO PRADO SA
CREOFOLEM	-	-	2389/1986	-	PHARMALOGIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CREOLINA	SP0000094-6	06/11/2020	186/1970	03/11/1971	EUROFARMA LABORATORIOS SA
CRESTAR IVG	SP0000361-21	14/09/2021	9.372/2008	30/01/2008	MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA.
CRESTAR IVG MONODOSE	SP0000361-20	22/07/2021	-	-	MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA.
CRONIBEN	PR0000167-20	22/12/2023	4935/1994	09/12/1994	BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA
CRONI-CIP	PR0000167-21	22/12/2023	10018/2015	27/03/2015	BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA
CRONIDOR	SP0002925-3	28/08/2017	9.194/2006	04/01/2006	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
CRONIDOR 2%	SP0002925-2	15/05/2017	10.032/2015	08/04/2015	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
CRONIPRES® 0,5G	PR0000167-4	04/07/2022	-	-	BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA
CRUZWALDINA	SP0000094-5	28/10/2020	2278/1985	03/09/1985	EUROFARMA LABORATORIOS SA
CRYOCELL	5967/1997	-	-	-	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA
CRYOMAREX HVT	5969/1997	-	-	-	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA
CRYOMAREX RISPENS	3620/1991	-	-	-	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA
CRYOMIX HVT + RISPENS	5968/1997	-	-	-	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA

CONSULTE OS REGISTROS ONLINE EM:

<https://mapa-indicadores.agricultura.gov.br/publico/single/?appid=a3e9ce67-d63b-43ff-a295-20123996ead7heet=4c2ec12f-be27-47f2-8136-e2fd18cbb54aang=pt-BRpt=ctxmenulect=clearall>