

ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL PARA CÃES E GATOS

Fórmula:

Cada 1,0 mL contém:

Meloxicam	2,0 mg
Veículo q.s.p	1,0 mL

Informações técnicas:

Meloxicam é classificado como um anti-inflamatório não esteroide (AINE), que possui atividade analgésica e antipirética. Pertence à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxícam. Esta classe de fármacos inibe a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), da fosfolipase A2 e da síntese de prostaglandinas. Os AINEs podem ter sua maior ou menor segurança, de acordo com o grau de seletividade perante as ciclo-oxigenase (COX), enzimas que participam da síntese de prostaglandinas. As COX podem ser classificadas de maneira simplificada como COX-1, que é expressa constitutivamente na maioria dos tecidos e está associada a eventos fisiológicos como a integridade da mucosa gástrica, fluxo sanguíneo renal e na coagulação sanguínea, e COX-2, que é uma enzima de ação induzida relacionada aos eventos da resposta inflamatória. Como o meloxicam apresenta atividade seletiva para COX-2, isto confere uma segurança maior em relação aos efeitos adversos.

Indicações:

Flamavet 0,2% é indicado como anti-inflamatório e analgésico para cães e gatos.

Posologia e modo de usar:

Administrar **Flamavet 0,2%** uma vez ao dia, de acordo com a tabela abaixo:

Espécie	1º dia de tratamento	2º dia e tratamentos subsequentes	Via de Administração
Cães	0,2 mg/kg	0,1 mg/kg	IV ou SC
Gatos	0,1 mg/kg	0,05 mg/kg	SC

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. De acordo com os estudos de segurança realizados, a duração do tratamento poderá ser extrapolada por até 7 dias em cães adultos e até 4 dias em gatos adultos, ou a critério do Médico Veterinário.

Contraindicações:

Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Não administrar o produto em animais com histórico de ulceração gastrointestinal ativa.

Deve ser utilizado com cautela em pacientes hepatopatas, cardiopatas, doentes renais e com distúrbios hematológicos.

Não utilizar em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, já que nesses quadros haverá um risco maior de toxicidade renal.

Interações medicamentosas:

Não administrar o **Flamavet 0,2%** junto com outros anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e anticoagulantes devido ao maior risco de toxicidade gastrointestinal e sangramentos. Não utilizar com

as medicações: digoxina, fluconazol, metotrexato e drogas nefrotóxicas como furosemida, antibióticos aminoglicosídeos, entre outros. Alguns AINES podem reduzir o efeito dos inibidores da ECA sobre a pressão arterial e aumentar o risco de nefrotoxicidade.

Efeitos adversos:

Os efeitos adversos mais comumente relatados são náuseas, vômitos, perda de apetite, apatia, diarreia, melena e ulceração gástrica. Elevação de enzimas hepáticas, prurido, azotemia, aumento da creatinina e falência renal também já foram descritos.

Como outros anti-inflamatórios não esteroidais inibidores de COX-2, meloxicam pode apresentar efeitos na função plaquetária.

Em casos de anafilaxia, interromper o uso do medicamento imediatamente.

Precauções:

- Uso exclusivo em cães e gatos, na posologia indicada em bula.
 - Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
 - Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo.
 - Ler a bula atenciosamente antes de administrar o produto.
 - Manter o produto em sua embalagem original.
 - Manter o produto livre de contaminações externas.
 - Até o momento, não foram realizados estudos em animais jovens, fêmeas prenhes ou lactantes.
- A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.*

Superdosagem:

No caso de superdosagem, realizar o tratamento suporte e sintomático, a critério do médico veterinário.

Apresentação:

Frasco de vidro incolor de 20 mL

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em até 30 dias.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
sob o nº 30/2018 em 05/02/2018.

Responsável Técnico:

Vânia N. A. de Carvalho

CRF-SP nº 32.871



SAÚDE ANIMAL

Proprietário e Fabricante:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90

Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000

DDG 0800 701 1799

CNPJ 60.665.981/0001-18

Indústria Brasileira



RELATÓRIO DE PRODUTOS COM LICENÇA VIGENTE

49/129

Nome	Registro do Produto	DT Concessão Registro	Registro Anterior	DT Concessão do Registro Anterior	Nome Empresarial
FLAMAVET	SP0002925-30	30/03/2021	-	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
FLAMAVET 0,2MG	SP0002925-29	18/03/2021	-	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
FLASH (CARRAPATICIDA FERSOL)	-	-	4763/1994	-	JA SAUDE ANIMAL S.A.
FLAVIMPEX 80	PR0000591-12	20/05/2019	PR-07284 00178	03/09/2004	IMPEXTRACO LATIN AMERICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO LTDA
FLAVOMYCIN 80	RS0000191-5	11/05/2020	RS 15200 05007	23/11/2010	HUVEPHARMA DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
FLEEGARD	-	-	5.602/1996	-	ELANCO SAUDE ANIMAL
FLEXCOMBO	9806/2014	-	-	-	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA
FLEXIFER	-	-	8.178/2002	-	-
FLEXIFER	-	-	8.178/2002	-	CEVA SAUDE ANIMAL LTDA
FLEXMULIN	SP0001230-4	22/06/2023	9963/2014	20/11/2014	VETICA PHARMACEUTICAL LTDA
FLOBIOTIC	SP0002003-7	22/06/2021	6.785/1999	05/03/1999	SYNTEC DO BRASIL LTDA
FLOBIOTIC COMPRIMIDOS	-	-	10.084/2015	-	SYNTEC DO BRASIL LTDA
FLOBIOTIC INJETÁVEL 5%	-	-	8.901/2004	-	SYNTEC DO BRASIL LTDA
FLOCKCHEK VLA - J	7049/1999	-	-	-	ABASE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
FLOCKCHEK-REV	6529/1998	-	-	-	ABASE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
FLOCKSCREEN	8487/2003	-	-	-	TRIALOGIX DIAGNÓSTICA VETERINÁRIA LTDA
FLOCKSCREEN	8488/2003	-	-	-	TRIALOGIX DIAGNÓSTICA VETERINÁRIA LTDA
FLOCKSCREEN	8490/2003	-	-	-	TRIALOGIX DIAGNÓSTICA VETERINÁRIA LTDA
FLOK	PR0000167-7	05/01/2023	10029/2015	07/04/2015	BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA
FLOK 3,15%	PR0000167-3	31/12/2021	-	-	BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA
FLOP	GO0011703-40	13/12/2022	2.411/86	24/01/1986	VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA
FLORFENIFORT PREMIX	-	-	9990/2014	-	CEVA SAUDE ANIMAL LTDA.
FLORFENIMAX	SP0004413-2	08/01/2021	9.853	04/11/2014	SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.
FLORFENIMAX PS	-	-	9.998/2015	-	SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.
FLORKEM	SP0001290-19	08/10/2022	8.262/2002	20/05/2002	SESPON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FLOROXIN	PR0000167-2	27/11/2020	7.909/2001	21/08/2001	BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA
FLORTHAL	SP0006440-11	15/05/2023	7.939/2001	24/09/2001	FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.
FLORTOP	SP0001230-3	20/06/2023	10094/2015	09/06/2015	VETICA PHARMACEUTICAL LTDA
FLOTRIL COMPRIMIDOS 150 MG	SP0000361-57	16/08/2023	7.740/2001	26/04/2001	MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA.
FLOTRIL COMPRIMIDOS 50 MG	SP0000361-17	31/12/2020	4.752/94	03/08/1994	MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA.
FLOTRIL INJETÁVEL 10%	SP0000361-42	12/05/2023	3554/1990	18/12/1990	MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA.
FLOXAGEN ORAL	-	-	8.505/2003	-	VETANCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
FLOXICLIN	SP0002356-2	24/06/2022	8.708/2003	18/09/2003	BIOFARM QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
FLOXICLIN COMPRIMIDOS	-	-	5.472/1996	-	BIOFARM QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
FLOXIN ORAL	SP0003760-6	08/01/2021	8.776/2004	20/01/2004	VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA
FLOXIN ORAL	GO0011703-43	28/04/2023	SP0376-0.000006	20/01/2004	VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA

CONSULTE OS REGISTROS ONLINE EM:

<https://mapa-indicadores.agricultura.gov.br/publico/single/?appid=a3e9ce67-d63b-43ff-a295-20123996ead7&heet=4c2ec12f-be27-47f2-8136-e2fd18cbb54aang=pt-BRpt=ctxmenulect=clearall>