



ANEXO A

Lista de espécies do mix de sementes

Lista de espécies a serem utilizadas nos plantios

Família	Nome Científico	Nome Popular	Hábito ¹	Ciclo de vida ²	Estação ³	Kg/ha
Fabaceae (Leguminosae)	<i>Crotalaria</i> spp.	Chocalho de cascavel	H	An	V / I	30
	<i>Cajanus cajan</i>	Guandu	A	An	V	35
	<i>Pueraria phaseoloides</i>	Pueraria	L	P	V	25
	<i>Glycine wightii</i>	Soja-perene	L	P	V	10
	<i>Stylosanthes</i> spp.	Estilosante	H	P	V	25
	<i>Lupinus albus</i>	Tremoço branco	H	An	I	30
	<i>Vicia sativa</i>	Ervilhaca	L	An	I	25
	<i>Desmodium</i> spp.	Pega-pega	H	P	V	10
	<i>Trifolium repens</i>	Trevo-branco	H	An ou Bi	I	10
	<i>Lotus corniculatus</i>	Cornichão	H	P	I	10
	<i>Vigna unguiculata</i>	Feijão-miúdo	H	An	V	15
Poaceae (Gramineae)	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgo-forrageiro	H	An	V	20
	<i>Avena strigosa</i>	Aveia-preta	H	An	I	35
	<i>Cynodon dactylon</i>	Capim-vaqueiro	H	P	V	5
	<i>Lolium multiflorum</i>	Azevém	H	An	I	15
TOTAL (Kg/ha)						300

Legenda: ¹ H – herbáceo / A – arbustivo / L – liana; ² An – Anual / P – Perene / Bi – Bianual; ³ V – Verão / I - Inverno

OBSERVAÇÕES:

A aquisição de sementes deve ser precedida de análise dos lotes quanto às características Valor Cultural (VC) e Data de Validade, características estas diretamente relacionadas ao sucesso do programa de revegetação.

Caso alguma espécie não esteja disponível no mercado para compra, seguem abaixo 4 opções para substituição de leguminosas e uma opção para substituição de gramínea que poderão ser utilizadas respeitando-se as mesmas quantidades da espécie substituída e o total a ser aplicado (300 kg/ha).

Opções para substituição de leguminosas:

- *Crotalaria juncea* - crotalária
- *Centrosema pubescens* - centrosema
- *Canavalia ensiformis* – feijão de porco
- *Helianthus annuus* - girassol forrageiro (Asteraceae)

Opção para substituição de gramínea:

- *Pennisetum americanum* - milheto