



*AS BUILT*



## NOTAS

- 1 - COTAS, COORDENADAS E ELEVÇÕES EM METRO, ONDE NÃO INDICADO.
- 2 - PLANÍCIE DE COORDENADAS SIRGAS 2000.
- 3 - NA BACIA DE DESPÍCHO OS TALUDES DE EXCETO DAS OMBREIRAS E FUNDO DO TALVEGUE FORMAM ELEVADOS BLOCOS DE FORMA A ATENDER A CONDIÇÃO DE ESCOAMENTO, DEVIDO A PRESEÇA DE AFLORAMENTO ROCHOSO NO FUNDO DA BACIA.
- 4 - A ENSEADAÇÃO DE JUSANTE FOI REBAIXADA ATÉ A EL. 692,00m.
- 5 - A REGRADAÇÃO DE MONTANTE FOI REBAIXADA À EL. 697,00m DE FORMA A OPERACIONALIZAR O DIQUE 54.
- 6 - O CANAL DE DESVIO FOI PREENCHIDO COM "BLOCO COM FINOS" NA REGIÃO FORMADA ENTRE O SEU EMBOQUE E O TALUDE DE MONTANTE DO DIQUE 54.
- 7 - A REGRAÇÃO DE OMBREIRAS DIREITA A MONTANTE DO DIQUE 54 FOI PREENCHIDA COM "BLOCO COM FINOS" DE FORMA A AUMENTAR O CAMINHO DE PERCOLAÇÃO ENTRE O RESERVOATÓRIO E O CANAL DE DESVIO.

## DESENHOS DE REFERÊNCIA

- 1 - PARA RELATORIO TECNICO VER DOCUMENTO N° 0002300-G-1R1012.
- 2 - PARA BASE TOPOGRAFICA DO PROJETO VER DOCUMENTO N° 0002380-K-10052.
- 3 - PARA PLANTA DE FUNDAÇÃO VER DOCUMENTO N° 0002348-C-10000B.
- 4 - PARA SEÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE LIMPEZA DE FUNDAÇÃO CONSULTAR DOCUMENTOS N° 0002348-C-100009 A 0002348-C-100012.
- 5 - PARA TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO VER DOCUMENTO N° 0002348-C-100013.
- 6 - PARA ATERRO DE REGULARIZAÇÃO VER DOCUMENTO N° 0002348-C-100014.
- 7 - PARA DRENAGEM INTERNA VER DOCUMENTO N° 0002348-C-100015.
- 8 - PARA SEÇÕES DE IMPLANTAÇÃO VER DOCUMENTOS N° 0002348-C-100017 A 0002348-C-100020.
- 9 - PARA DETALHES DO PIQUE, SAÍDA VER DOCUMENTOS N° 0002348-C-100021 F, 0002348-C-100022.

REVISÕES	2	APROVADO	G	11/05/17	WALM	RS	SF	JCV
	1	ATENDIMENTO A COMENTÁRIOS	B	06/05/17	WALM	RS	SF	JCV
	0	EMISSION INICIAL	B	26/04/17	WALM	RS	SF	JCV
	Nº	DESCRIÇÃO	T.E.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	LIBER.