


AS BUILT

<p align="center">NOTAS</p> <p>1 - COTAS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.</p> <p>2 - SISTEMA DE COORDENADAS SIRGAS 2000.</p> <p>3 - NA BACIA DE DISTRIBUIÇÃO OS TUBULOS DE FECHAMENTO DAS OMBREIRAS E FUNDO DO CANAL ELEVADOS EM 1,00m DE FORMA A ATENDER A CONDIÇÃO DE ESCOAMENTO, DEVIDO A PRESEÇA DE AFLORIMENTO ROCHOSO NO FUNDO DA BACIA.</p> <p>4 - A ENSECADERA DE JUSANTE FOI REBAIXADA ATÉ A EL. 692,00m.</p> <p>5 - A ENSECADERA DE MONTANTE FOI REBAIXADA ATÉ A EL. 697,00m DE FORMA A OPERACIONALIZAR O DIQUE S4.</p> <p>6 - O CANAL DE DESVIO FOI PREENCHIDO COM "BLOCO COM FINOS" NA REGIÃO FORMADA ENTRE O SEU EMBOQUE E O FUNDAMENTO DO DIQUE S4.</p> <p>7 - A REGIÃO DA OMBREIRA DIREITA A MONTANTE DO DIQUE S4 FOI PREENCHIDA COM "BLOCO COM FINOS" DE FORMA A AUMENTAR O CAMINHO DE PERCOLAÇÃO ENTRE O RESERVATÓRIO E O CANAL DE DESVIO.</p>			
<p align="center">DESENHOS DE REFERÊNCIA</p>			
<p>1 - PARA RELATÓRIO TÉCNICO VER DOCUMENTO N° G002300-C-1R10112.</p> <p>2 - PARA BACIA TOPOGRÁFICA DO PROJETO VER DOCUMENTO N° G002380-C-100052.</p> <p>3 - PARA LIMPEZA DE FUNDAÇÃO VER DOCUMENTO N° G002348-C-100008.</p> <p>4 - PARA SEÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE LIMPEZA DE FUNDAÇÃO CONSULTAR DOCUMENTOS N° G002348-C-100009 A G002348-C-100012.</p> <p>5 - PARA TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO VER DOCUMENTO N° G002348-C-100013.</p> <p>6 - PARA ATERRIO DE REGULARIZAÇÃO VER DOCUMENTO N° G002348-C-100014.</p> <p>7 - PARA DRENAGEM INTERNA VER DOCUMENTO N° G002348-C-100015.</p> <p>8 - PARA LOCAÇÃO DAS SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM VER DOCUMENTO N° G002348-C-100016.</p> <p>9 - PARA DEMAS SEÇÕES DE IMPLANTAÇÃO VER DOCUMENTOS N° G002348-C-100017 E G002348-C-100019 A G002348-C-100020.</p>			
 <p align="center">ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.</p>		<p>DESENHO No.</p> <p>WBH76-10-SAMC-DWG-0083</p>	
<p align="center">T.E. - TIPOS DE EMISSÃO</p> <p>A - PRELIMINAR C - P/ CONHECIMENTO E - P/ CONSTRUÇÃO G - CONF. CONSTRUÍDO L - APROVADO</p> <p>B - P/APROVAÇÃO D - P/ COTAÇÃO F - CONF. COMPRADO H - CANCELADO</p>			
<p align="center">EMISSÃO</p> <p>DES. WLM 11/05/17</p> <p>PROJ. WLM 11/05/17</p> <p>VERIF-RS 11/05/17</p> <p>APROV. gr 11/05/17</p>		<p align="center">SAMARCO S.A.</p> <p align="center">TITULO GERMANO - GERAL VALE DO SANTARÉM CONSTRUÇÃO DO DIQUE S4 DIQUE S4 - TERRAPLENAGEM - SEÇÕES DE IMPLANTAÇÃO 2/4 AS BUILT</p> <p align="center">ESCALA No. SAMARCO</p> <p align="center">1:250 G002348-C-100018</p>	
		<p align="right">REVISÃO</p> <p align="right">2</p>	