



NOTAS		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		REVISÕES		PROJETO	
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.		G006911-C-100007 - BARRAMENTO C - ARRANJO GERAL - PLANTA E SEÇÃO.		04 9 CONFORME CONSTRUÍDO		FUNDACÃO RENOVA	
2 - PARA DETALHES 1 E 2, VER DES. N035500-C-100008 E N035500-C-100009.		DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:		SPEC ABS JEF M.A.S. 06/12/18		SÓCIO ECONÔMICO 01 - PROGRAMA 09 - RECUPERAÇÃO RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES	
3 - PARA LISTA E TIPO DE MATERIAIS VER DES. N035500-C-100009.		DESENHOS: N035500-C-100008 A 100011 E 100021.		03 E PARA CONSTRUÇÃO (INCLUSÃO NOTAS 4 A 8)		CANDONGA	
4 - PARA PROTEÇÃO DO ATERRO NA MARGEM DIREITA, FOI EXECUTADO COLCHÃO RENO ESPESURA 30cm E NA MARGEM ESQUERDA, FOI EXECUTADO COLCHÃO RENO ESPESURA 30cm E COMPLEMENTADO COM ENROCAMENTO D50=0,70m.		MEMÓRIA DE CÁLCULO: N035500-C-1MC005.		02 E PARA CONSTRUÇÃO		PEQUETO DETALHADO - BARRAMENTO C - REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONSIDERANDO O AS BUILT E PROJETO DE PROTEÇÃO DAS OMBREIRAS - SEÇÕES ARRANJO GERAL - CIVIL	
5 - CONCRETO: RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO FCK=30MPA AOS 28DIAS.				01 B ATENDENDO COMENTÁRIOS		OMBREIRAS - PROTEÇÃO - PLANTA E SEÇÃO	
6 - ESTACA RAIZ: DIÂMETRO 45CM. EXECUÇÃO CONFORME NBR 6122 E ANEXO L.				00 B PARA APROVAÇÃO		ESCALA	
				REV. T.E. DESCRIÇÃO		1: 250	
				T.E. TIPO DE EMISSÃO		Nº CONTRATADA	
				(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO		S0867B01-1-G11-DEX-0030	
						Nº FUNDAÇÃO RENOVA	
						N035500-C-100007	
						REVISÃO	
						04	