



NOTAS		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		Responsável técnico: José Geraldo de Araújo Silva CREA: 41.768/D-MG ART N°: MG20232317617						 FUNDÇÃO renova			
1 – TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.		7 – PARA LOCAÇÃO DAS BASES VER DES. N030600–C–100726/100727.		1 – SONDAGEM DE REFERÊNCIA: N030100–O–1RS017;						PROJETO FUNDÇÃO RENOVA SE 10236			
2 – CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} \geq 30$ MPa		8 – PARA ARMAÇÃO DAS PLATAFORMA VER DES. N030600–C–100733.		2 – TOPOGRAFIA: N° N030600–F–100048 ACAD–passarela campinas–Model;									
– FATOR ÁGUA–CIMENTO $\leq 0,55$,		9 – SISTEMA DE COORDENADAS UTM: SIRGAS 2000, FUSO –23K.		3 – PARA MEMÓRIA DE CALCULO VER DOC.: N030600–C–1MC161;						SOCIOECONÓMICO 01 – PG 10 – RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS ENTRE FUNDO E CANDONGA MARIANA			
– DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO: 19mm.		10 – TODAS AS SUPERFÍCIES LATERAIS E TOPO DAS FUNDAÇÕES EM CONTATO COM O SOLO, DEVERÃO SER PINTADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (REF. NEUTROL DA VEDACIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO).		4 – PARA MEMORIAL DESCRITIVO VER DOC.: N030600–C–1MD012.									
– CONSUMO DE CIMENTO $> 320\text{Kg/m}^3$		11 – PARA PLANILHA DE QUANTIDADES VER DOC. N030600–C–1PQ066.		04 E PARA CONSTRUÇÃO MRS IMS DAM MLC 10/10/23						PROJETO DETALHADO CROSSCHECK PONTES MARIANA PROJETADOS TRACTEBEL – SE 10236			
3 – CONCRETO MAGRO $f_{ck} \geq 10$ MPa				03 B PARA APROVAÇÃO MRS IMS DAM MLC 05/10/23									
– CONSUMO DE CIMENTO = 150Kg/m^3				02 B PARA APROVAÇÃO MRS IMS DAM MLC 28/09/23						DESENHO – CIVIL – FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PASSARELA CAMPINAS – BASES – FORMA			
4 – TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO $\sigma_s \geq 0,15\text{MPa}$				01 B PARA APROVAÇÃO MRS IMS DAM MLC 16/08/23									
5 – PARA ARRANJO GERAL, VER DESENHO N030600–C–100723.				00 B PARA APROVAÇÃO MRS IMS DAM MLC 18/07/23						ESCALA N° CONTRATADA N° FUNDAÇÃO RENOVA REVISÃO INDICADO FR-10236–23–03–C–DS–0033 N030600–C–100732 04			
6 – PARA ESTAKEAMENTO VER DES. N030600–C–100724.				REV. T.E. DESCRIÇÃO PROJ. DES. VER. APR. DATA									
				REVISÕES						Classificação: Pública [FORMATO A1]			
				T.E. TIPO DE EMISSÃO (A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA COTAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO									
				Código: FM–ENG–022 Elaborador: Rachel Cezar Data da Aprovação: 28/04/2021 N°da Revisão: 05 Aprovador: Christiano Augusto de Barros Periodicidade de Revisão: Anual									