



[illegible]

Código: FM-ENG-085						
Nº da revisão: 03						
Elaborador: Renato Lobo Braga de Moraes						
Aprovador: Carlos Alberto Martini						
Data da aprovação: 16/08/2022						
Periodicidade da revisão: Anual						
Classificação: Público						
SOCIOECONÔMICO 01 – PG 10 – RECONSTRUÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS ENTRE FUNDÃO E CANDONGA MARIANA PROJETO DETALHADO CROSSCHECK PONTES MARIANA PROJETOS TRACTEBEL – SE 10236 PLANILHA DE QUANTITATIVOS - GEOTECNIA ENROCAMENTO NA PASSARELA CAMPINAS					Nº ORDEM SOLICITAÇÃO ENGENHARIA (OSE)	
					SE10236	
					Nº CONTRATADA	PÁGINA
					FR-10236-23-03-O-PQ-0001	2/2
					Nº FUNDAÇÃO RENOVA	REV.
					N030600-O-1PQ031	02
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
	PASSARELA CAMPINAS - CIVIL					
1	Serviços preliminares					
1.1	Supressão vegetal					
1.1.1	Supressão vegetal sem destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m	M2	C.10.05.010	115,00		
1.1.2	Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro - DMT <= 10Km	M2K	C.10.05.014	1.150,00		
2	Enrocamento					
2.1.1	Fornecimento/instalação de manta geotextil mactex - geotextil não tecido	M2	C.45.80.000	115,00		
2.1.1	Enrocamento com mataco diâmetro de 45 a 110 cm, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento. Para curva granulometria ver des. N030600-O-100165	M3	C.50.20.000	73,60		
2.1.2	Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento	M3	C.50.20.000	18,40		
	TOTAL GERAL					
Observações:						