

**PARECER TÉCNICO EM RESPOSTA AO RELATÓRIO DA FUNASA – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE AIMORÉS**

Processo 25190.024680/2011-59

Assunto: Cv. 012/11 – Aimorés – PMSB (SICONV 759615/2011)

DATA DA EXPEDIÇÃO DO RELATÓRIO: 16/09/2014

**PRODUTO D – RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA**

**ITEM 01**

Na versão verificada do PRODUTO D ou 4, na página 10, foi alterada o nome do produto para produto D, conforme Termo de Referência da Funasa.

**ITEM 02**

**Página 22 e 23 – Tabela 01**

**Tabela 1 - Estudo de Demanda para o Sistema de Abastecimento de Água – Município de Aimorés \***

Ano	População ** (hab.)	Vazão Média de Tratamento Atual (l/s)	Vazão de Captação Projetada*** (l/s)	Vazão de Distribuição Projetada*** *(l/s)	Vazão Média Projetada*** ***(l/s)	Superávit de Vazão**** ***(l/s)
2013	25.486	85,13	69,27	100,88	56,05	29,08
2014	25.631	85,13	69,67	101,46	56,36	28,77
2015	25.791	85,13	70,10	102,09	56,72	28,41
2016	25.965	85,13	70,57	102,78	57,10	28,03
2017	26.154	85,13	71,09	103,53	57,51	27,62
2018	26.357	85,13	71,64	104,33	57,96	27,17
2019	26.575	85,13	72,23	105,19	58,44	26,69
2020	26.808	85,13	72,87	106,12	58,95	26,18
2021	27.056	85,13	73,54	107,10	59,50	25,63
2022	27.318	85,13	74,25	108,13	60,07	25,06
2023	27.595	85,13	75,00	109,23	60,68	24,45
2024	27.887	85,13	75,80	110,39	61,33	23,80
2025	28.196	85,13	76,64	111,61	62,01	23,12
2026	28.515	85,13	77,51	112,87	62,71	22,42