

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

Ponto de coleta	Frequência	Parâmetros
Saída do sistema de abastecimento e solução alternativa sem tratamento ⁽¹⁾	Mensal	<p align="center"><i>Escherichia coli</i> ⁽²⁾</p> <p align="center">Coliformes totais</p> <p align="center">Antimônio</p> <p align="center">Arsênio</p> <p align="center">Bário</p> <p align="center">Cádmio</p> <p align="center">Chumbo</p> <p align="center">Cobre total</p> <p align="center">Cromo</p> <p align="center">Mercúrio</p> <p align="center">Níquel</p> <p align="center">Nitrato</p> <p align="center">Nitrito</p> <p align="center">Selênio</p> <p align="center">Urânio</p> <p align="center">Alumínio</p> <p align="center">Amônia (como NH₃)</p> <p align="center">Cloreto</p> <p align="center">Cor aparente</p> <p align="center">Dureza total</p> <p align="center">Ferro total</p> <p align="center">Gosto e odor</p> <p align="center">Manganês</p> <p align="center">Sódio</p> <p align="center">Sólidos dissolvidos totais</p> <p align="center">Sulfato</p> <p align="center">Turbidez</p> <p align="center">Zinco</p> <p align="center">pH</p>
Captação superficial		<p align="center"><i>Clorofila-a</i> ⁽³⁾</p> <p align="center">Cianobactérias ⁽³⁾</p> <p align="center">Cianotoxinas ⁽³⁾</p> <p align="center"><i>Giardia</i> spp. e <i>Cryptosporidium</i> spp. ⁽⁴⁾</p>

NOTAS:

(1) Coleta em prioritário e ponto secundário.

(2) O parâmetro *Escherichia coli* será analisado de forma quantitativa (NMP/100 mL) apenas nos pontos

(3) Serão analisados quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.

(4) Serão analisados quando for identificada média geométrica anual maior ou igual a 1.000 *Escherichia coli*

O SEM TRATAMENTO

Valor Máximo Permitido	Legislação de referência
Ausência em 100 mL MNP/100mL ⁽¹⁾ Ausência em 100 mL 0,005 mg/L 0,01 mg/L 0,7 mg/L 0,005 mg/L 0,01 mg/L 2 mg/L 0,05 mg/L 0,001 mg/L 0,07 mg/L 10 mg/L 1 mg/L 0,01 mg/L 0,03 mg/L 0,2 mg/L 1,5 mg/L 250 mg/L 15 mg Pt -Co/L 500 mg/L 0,3 mg/L Intensidade 6 0,1 mg/L 200 mg/L 1000 mg/L 250 mg/L 5 UT 5 mg/L $6,0 \leq x \leq 9,0$	Anexos 1, 9 e 11 do Anexo XX Portaria 888/2021 - MS
<10.000 cél/mL	Artigo nº 43 Portaria 888/2021 - MS Artigo nº 29 Portaria 888/2021 - MS

os com captação superficial. Nos demais pontos será analisado por ausência e presença.

a coli/100ml.