

## ANEXO II

Parâmetros	Unidade	VMP PRC N°5/2017	Frequência de amostragem
1,2 - Diclorobenzeno	mg/L	Máx. 0,01	Mensal
1,4 - Diclorobenzeno	mg/L	Máx. 0,03	Mensal
2,4 - D + 2,4,5 - T	µg/L	Máx. 30	Mensal
2,4,6 - Triclorofenol	mg/L	Máx. 0,2	Mensal
Ácidos Haloacéticos	mg/L	Máx. 0,08	Mensal
Alaclor	µg/L	Máx. 20	Mensal
Aldicarbe + Aldicarbessulfona + Aldicarbessulfóxido	µg/L	Máx. 10	Mensal
Aldrin + Dieldrin	µg/L	Máx. 0,03	Mensal
Alumínio Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Alumínio Total	mg/L	Máx. 0,2	Semanal
Amônia	mg/L	Máx. 1,5	Mensal
Antimônio Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Antimônio Total	mg/L	Máx. 0,005	Semanal
Arsênio Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Arsênio Total	mg/L	Máx. 0,01	Semanal
Atrazina	mg/L	Máx. 2	Mensal
Bário Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Bário Total	mg/L	Máx. 0,7	Semanal
Bromato	mg/L	Máx. 0,01	Mensal
Cádmio Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Cádmio Total	mg/L	Máx. 0,005	Semanal
Carbendazim + Benomil	µg/L	Máx. 120	Mensal
Carbofuran	µg/L	Máx. 7	Mensal
Chumbo Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Chumbo Total	mg/L	Máx. 0,01	Semanal
Cianeto Total	mg/L	Máx. 0,07	Mensal
Cloraminas Totais	mg/L	Máx. 4,0	Mensal
Clordano (Isômeros)	µg/L	Máx. 0,2	Mensal
Cloreto	mg/L	Máx. 250	Mensal
Clorito	mg/L	Máx. 1	Mensal
Cloro Residual Livre (Campo)	mg/L	De 0,2 à 5,0	Semanal
Clorpirifós + Clorpirifós - oxon	µg/L	Máx. 30	Mensal
Cobre Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Cobre Total	mg/L	Máx. 2	Semanal
Coliformes Totais	UFC/100mL	Ausência em 100mL	Semanal
Cor Aparente	mg/L Pt-Co	Máx. 15	Semanal
Cromo Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Cromo Total	mg/L	Máx. 0,05	Semanal
DDT + DDD + DDE <sup>1</sup>	µg/L	Máx. 1	Mensal
Diuron	µg/L	Máx. 90	Mensal
Dureza Total	mg/L	Máx. 500	Mensal
Endossulfan ( $\alpha$ + $\beta$ + sulfato)	µg/L	Máx. 20	Mensal
Endrin	µg/L	Máx. 0,6	Mensal
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100mL	Ausência em 100mL	Semanal
Etilbenzeno	mg/L	Máx. 0,2	Mensal
Ferro Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Ferro Total	mg/L	Máx. 0,3	Semanal
Fluoreto	mg/L	Máx. 1,5	Mensal
Glifosato + AMPA	µg/L	Máx. 500	Mensal
Gosto (Limiar)	mg/L	N/A	Mensal
Lindano (gama - HCH)	µg/L	Máx. 2	Mensal
Mancozebe	µg/L	Máx. 180	Mensal
Manganês Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Manganês Total	mg/L	Máx. 0,1	Semanal
Mercúrio Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Mercúrio Total	mg/L	Máx. 0,001	Semanal
Metamidofós	µg/L	Máx. 12	Mensal
Metolacoloro	µg/L	Máx. 10	Mensal
Molinato	µg/L	Máx. 6	Mensal
Monoclorobenzeno	mg/L	Máx. 0,12	Mensal

Níquel Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Níquel Total	mg/L	Máx. 0,07	Semanal
Nitrato	mg/L	Máx. 10	Mensal
Nitrito	mg/L	Máx. 1	Mensal
Odor (Limiar)	Intensidade	N/A	Mensal
Parationa Metílica	µg/L	Máx. 9	Mensal
Pendimetalina	µg/L	Máx. 20	Mensal
Permetrina	µg/L	Máx. 20	Mensal
pH	-	De 6,0 a 9,5	Semanal
Profenofós	µg/L	Máx. 60	Mensal
Selênio Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Selênio Total	mg/L	Máx. 0,01	Semanal
Simazina	µg/L	Máx. 2	Mensal
Sódio Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Sódio Total	mg/L	Máx. 200	Semanal
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	Máx. 1000	Mensal
Sulfato	mg/L	Máx. 250	Mensal
Sulfeto de Hidrogênio	mg/L	Máx. 0,1	Mensal
Surfactantes (como LAS)	mg/L	Máx. 0,5	Mensal
Tebuconazol	µg/L	Máx. 180	Mensal
Terbufós	µg/L	Máx. 1,2	Mensal
Tolueno	mg/L	Máx. 0,17	Mensal
Trifluralina	µg/L	Máx. 20	Mensal
Trihalometanos	mg/L	Máx. 0,1	Mensal
Turbidez	NTU	Máx. 5	Semanal
Urânio Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Urânio Total	mg/L	Máx. 0,03	Semanal
Xilenos	mg/L	Máx. 0,3	Mensal
Zinco Dissolvido	mg/L	-	Mensal
Zinco Total	mg/L	Máx. 5	Semanal